KOBELCO

Book Code

S2JG50013ZJ01

SL6000J

クローラクレーン SHL クレーン仕様
定格総荷重表

カウンタウェイト 180t＋カーボディウェイト 50t装着

HL マストの後端半径 = 11m, 13m, 16m

パレットウェイト 250t 装着

KOBELCO CRANES CO., LTD.

14S8579=R0
2008.12

「SL6000J　SHL － ラッフィング主ブーム　定格総荷重表」
パレットウエイト250t 装着
（ダブルドラム仕様）

（単位:t）

ブーム長 / 作業半径	36.0m	42.0m	48.0m	54.0m	60.0m	66.0m	72.0m	78.0m	84.0m	ブーム長 / 作業半径
8.0m	8.5m/300.0									8.0m
9.0m	300.0	9.3m/300.0								9.0m
10.0m	300.0	300.0	10.2m/300.0	11.0m/280.0	11.8m/268.5					10.0m
12.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	268.5	12.7m/239.8	13.5m/212.5			12.0m
14.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	267.1	237.3	211.7	14.3m/188.7	15.2m/168.2	14.0m
16.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	262.6	233.6	208.6	186.5	167.2	16.0m
18.0m	283.9	282.9	281.9	280.0	258.1	229.8	205.4	183.9	164.9	18.0m
20.0m	253.4	253.8	252.9	251.7	250.7	226.1	202.2	181.3	162.6	20.0m
22.0m	226.0	226.3	226.3	225.8	225.6	222.3	199.1	178.7	160.5	22.0m
24.0m	203.6	203.8	203.7	203.2	203.0	202.2	195.9	176.0	158.1	24.0m
26.0m	185.0	185.1	184.9	184.4	184.1	183.3	182.4	173.4	155.9	26.0m
28.0m	168.6	169.2	169.0	168.4	168.1	167.2	166.3	165.7	153.6	28.0m
30.0m	152.2	155.6	155.4	154.8	154.4	153.5	152.6	151.9	150.9	30.0m
32.0m	137.6	143.8	143.6	142.9	142.5	141.6	140.7	140.0	138.9	32.0m
34.0m	33.9m/124.8	133.5	133.2	132.6	132.1	131.2	130.2	129.5	128.5	34.0m
36.0m		124.2	124.1	123.4	123.0	122.0	121.1	120.3	119.2	36.0m
38.0m		113.6	116.0	115.3	114.8	113.9	112.9	112.1	111.0	38.0m
40.0m		39.1m/107.9	108.7	108.0	107.5	106.6	105.6	104.8	103.7	40.0m
42.0m			102.1	101.4	101.0	100.0	99.0	98.2	97.1	42.0m
44.0m			95.5	95.5	95.0	94.1	93.1	92.3	91.2	44.0m
46.0m			44.3m/94.2	90.1	89.6	88.7	87.6	86.9	85.7	46.0m
48.0m				85.2	84.7	83.8	82.7	81.9	80.8	48.0m
50.0m				49.5m/81.7	80.2	79.2	78.2	77.4	76.3	50.0m
52.0m					76.0	75.1	74.0	73.2	72.1	52.0m
54.0m					72.1	71.2	70.2	69.4	68.2	54.0m
56.0m					54.7m/70.8	67.6	66.6	65.8	64.7	56.0m
58.0m						64.3	63.3	62.5	61.4	58.0m
60.0m						59.9m/61.4	60.2	59.4	58.3	60.0m
62.0m							57.3	56.5	55.4	62.0m
64.0m							54.6	53.8	52.7	64.0m
66.0m							65.1m/53.2	51.3	50.2	66.0m
68.0m								48.9	47.8	68.0m
70.0m								46.7	45.6	70.0m
72.0m								70.3m/46.4	43.4	72.0m
74.0m									41.4	74.0m
76.0m									75.5m/40.0	76.0m

上表は、パレットウェイト質量が250tで、かつ、パレットウェイト位置が11mの場合である。

14S8579(R0)-4

「SL6000J　SHL － ラッフィング主ブーム　定格総荷重表」
パレットウエイト250t 装着
（ダブルドラム仕様）

（単位:t）

ブーム長 ／ 作業半径	36.0m	42.0m	48.0m	54.0m	60.0m	66.0m	72.0m	78.0m	84.0m	ブーム長 ／ 作業半径
8.0m	8.5m/300.0									8.0m
9.0m	300.0	9.3m/300.0								9.0m
10.0m	300.0	300.0	10.2m/300.0	11.0m/280.0	11.8m/268.5					10.0m
12.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	268.5	12.7m/239.8	13.5m/212.5			12.0m
14.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	267.1	237.3	211.7	14.3m/189.2	15.2m/168.7	14.0m
16.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	262.6	233.6	208.6	186.9	167.7	16.0m
18.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	258.1	229.8	205.4	184.2	165.3	18.0m
20.0m	275.4	274.4	273.4	272.2	253.6	226.1	202.2	181.5	163.0	20.0m
22.0m	248.1	248.3	247.7	246.5	245.6	222.3	199.1	178.8	160.6	22.0m
24.0m	223.7	223.8	223.6	223.1	222.7	218.7	195.9	176.0	158.3	24.0m
26.0m	202.5	203.4	203.2	202.6	202.2	201.3	192.8	173.4	155.9	26.0m
28.0m	182.3	186.2	185.9	185.2	184.8	184.0	183.0	170.7	153.6	28.0m
30.0m	164.7	171.4	171.1	170.4	170.0	169.1	168.1	167.3	151.2	30.0m
32.0m	149.0	158.5	158.2	157.5	157.1	156.1	155.1	154.4	148.9	32.0m
34.0m	33.9m/135.1	147.1	147.0	146.3	145.8	144.9	143.8	143.1	142.0	34.0m
36.0m		134.5	137.1	136.3	135.8	134.9	133.9	133.1	132.0	36.0m
38.0m		123.0	128.2	127.5	127.0	126.0	125.0	124.2	123.1	38.0m
40.0m		39.1m/116.9	120.3	119.6	119.1	118.1	117.1	116.3	115.1	40.0m
42.0m			112.4	112.4	112.0	111.0	109.9	109.1	108.0	42.0m
44.0m			103.6	106.0	105.5	104.5	103.5	102.7	101.5	44.0m
46.0m			44.3m/102.2	100.1	99.6	98.7	97.6	96.8	95.6	46.0m
48.0m				94.7	94.3	93.3	92.2	91.4	90.3	48.0m
50.0m				49.5m/89.7	89.4	88.4	87.3	86.5	85.3	50.0m
52.0m					84.8	83.9	82.8	82.0	80.8	52.0m
54.0m					80.6	79.7	78.6	77.8	76.6	54.0m
56.0m					54.7m/79.2	75.8	74.7	73.9	72.8	56.0m
58.0m						72.2	71.1	70.3	69.2	58.0m
60.0m						59.9m/69.0	67.8	67.0	65.8	60.0m
62.0m							64.7	63.9	62.7	62.0m
64.0m							61.7	60.9	59.8	64.0m
66.0m							65.1m/60.2	58.2	57.0	66.0m
68.0m								55.6	54.4	68.0m
70.0m								53.2	52.0	70.0m
72.0m								70.3m/52.8	49.7	72.0m
74.0m									47.6	74.0m
76.0m									75.5m/46.0	76.0m

上表は、パレットウェイト質量が250tで、かつ、パレットウェイト位置が13mの場合である。

「SL6000J　SHL － ラッフィング主ブーム　定格総荷重表」
パレットウエイト250t 装着
（ダブルドラム仕様）

（単位:t）

ブーム長／作業半径	36.0m	42.0m	48.0m	54.0m	60.0m	66.0m	72.0m	78.0m	84.0m	ブーム長／作業半径
8.0m	8.5m/300.0									8.0m
9.0m	300.0	9.3m/300.0								9.0m
10.0m	300.0	300.0	10.2m/300.0	11.0m/280.0	11.8m/268.5					10.0m
12.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	268.5	12.7m/239.8	13.5m/212.5			12.0m
14.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	267.1	237.3	211.7	14.3m/189.2	15.2m/168.7	14.0m
16.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	262.6	233.6	208.6	186.9	167.7	16.0m
18.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	258.1	229.8	205.4	184.2	165.3	18.0m
20.0m	300.0	300.0	300.0	280.0	253.6	226.1	202.2	181.5	163.0	20.0m
22.0m	277.5	276.6	275.6	274.4	249.2	222.3	199.1	178.8	160.6	22.0m
24.0m	248.9	251.3	251.0	250.2	244.6	218.7	195.9	176.0	158.3	24.0m
26.0m	223.0	228.6	228.3	227.5	227.1	214.9	192.8	173.4	155.9	26.0m
28.0m	199.8	209.5	209.1	208.3	207.8	206.8	189.6	170.7	153.6	28.0m
30.0m	177.0	193.0	192.6	191.9	191.3	190.3	186.5	168.0	151.2	30.0m
32.0m	156.1	177.2	178.4	177.6	177.0	176.0	175.0	165.3	148.9	32.0m
34.0m	33.9m/136.8	161.9	165.9	165.1	164.5	163.5	162.5	161.6	146.5	34.0m
36.0m		146.4	154.9	154.1	153.5	152.5	151.4	150.6	142.7	36.0m
38.0m		130.7	145.1	144.3	143.7	142.7	141.6	140.8	138.1	38.0m
40.0m		39.1m/122.1	134.3	135.5	134.9	133.9	132.8	132.0	130.8	40.0m
42.0m			123.2	127.6	127.0	126.0	124.9	124.0	122.9	42.0m
44.0m			111.0	120.4	119.9	118.8	117.7	116.9	115.7	44.0m
46.0m			44.3m/109.1	113.1	113.4	112.3	111.2	110.4	109.2	46.0m
48.0m				104.6	107.4	106.4	105.3	104.4	103.3	48.0m
50.0m				49.5m/97.3	102.0	100.9	99.8	99.0	97.8	50.0m
52.0m					96.9	95.9	94.8	94.0	92.8	52.0m
54.0m					90.0	91.3	90.2	89.3	88.2	54.0m
56.0m					54.7m/87.2	87.0	85.9	85.1	83.9	56.0m
58.0m						83.0	81.9	81.1	79.9	58.0m
60.0m						59.9m/77.8	78.2	77.4	76.2	60.0m
62.0m							74.7	73.9	72.7	62.0m
64.0m							71.5	70.7	69.5	64.0m
66.0m							65.1m/69.4	67.6	66.4	66.0m
68.0m								64.7	63.6	68.0m
70.0m								62.0	60.9	70.0m
72.0m								70.3m/61.7	58.3	72.0m
74.0m									55.9	74.0m
76.0m									75.5m/53.8	76.0m

上表は、パレットウェイト質量が250tで、かつ、パレットウェイト位置が16mの場合である。

14S8579(R0)-6

#「SL6000J SHL－ロング 主ブーム 定格総荷重表」
パレットウエイト250t 装着
(シングルドラム仕様)

(単位:t)

ブーム長 / 作業半径	90.0m	96.0m	102.0m	108.0m	114.0m	120.0m	126.0m		ブーム長 / 作業半径
14.0m	15.0m/98.0	15.8m/98.0							14.0m
16.0m	98.0	98.0	16.6m/84.0	17.5m/84.0					16.0m
18.0m	98.0	98.0	84.0	84.0	18.3m/80.0	19.2m/70.0			18.0m
20.0m	98.0	98.0	84.0	84.0	79.4	70.0	20.0m/51.8		20.0m
22.0m	98.0	98.0	84.0	84.0	78.7	68.0	49.7		22.0m
24.0m	98.0	98.0	84.0	84.0	78.0	65.6	47.7		24.0m
26.0m	98.0	97.7	84.0	83.9	77.3	63.7	46.1		26.0m
28.0m	98.0	93.1	84.0	80.1	76.6	61.8	44.7		28.0m
30.0m	98.0	89.0	84.0	76.6	75.9	60.2	43.3		30.0m
32.0m	96.3	84.2	84.0	73.2	75.2	58.6	42.0		32.0m
34.0m	92.7	79.8	84.0	69.9	72.2	57.3	41.0		34.0m
36.0m	89.2	74.9	81.1	66.4	69.3	56.0	39.9		36.0m
38.0m	86.0	69.8	77.3	62.9	66.5	54.9	39.0		38.0m
40.0m	83.4	65.0	74.8	60.1	63.7	53.8	38.0		40.0m
44.0m	75.9	55.7	68.2	54.8	58.8	50.3	36.5		44.0m
48.0m	69.2	48.1	63.0	51.3	53.4	47.2	35.1		48.0m
52.0m	64.2	43.8	58.4	47.6	50.3	44.5	33.8		52.0m
56.0m	59.6	42.7	54.2	44.6	47.7	42.3	32.7		56.0m
60.0m	55.4	38.1	50.1	41.8	45.1	40.2	31.0		60.0m
64.0m	52.4	36.0	47.1	38.9	42.7	38.4	29.6		64.0m
68.0m	50.2	34.5	45.0	36.5	40.9	36.9	28.4		68.0m
72.0m	48.1	33.3	42.8	34.6	39.2	35.6	27.4		72.0m
76.0m	46.3	32.2	41.0	33.0	37.6	34.3	26.5		76.0m
80.0m	80.1m/44.2	31.4	38.9	31.2	36.1	33.3	25.8		80.0m
84.0m		30.8	37.9	30.3	35.1	32.4	25.1		84.0m
88.0m		85.3m/30.6	36.9	29.3	34.3	31.7	24.6		88.0m
92.0m			90.5m/36.2	28.5	33.6	31.1	23.2		92.0m
96.0m				95.7m/28.0	32.9	30.5	21.3		96.0m
100.0m					30.9	30.1	20.5		100.0m
104.0m					100.9m/30.4	28.2	19.0		104.0m
108.0m						106.1m/24.5	14.4		108.0m
112.0m							111.3m/13.7		112.0m

上表は、パレットウェイト質量が250tで、かつ、パレットウェイト位置が11m, 13m, 16mそれぞれの場合である。

KOBELCO

Book Code
S2JG50014ZJ01

SL6000J

クローラクレーン SHL ラッフィングジブ仕様
定格総荷重表

カウンタウェイト 180t＋カーボディウェイト 50t＋パレットウェイト 130t 装着

HL マストの後端半径 = 16m

KOBELCO CRANES CO., LTD.

14S8580=R0
2008.12

「SL6000J SHL − ラッフィングジブ定格総荷重表」
パレットウェイト＝１３０ton
(ダブルドラム仕様)

(単位 :t)

ブーム長	36.0 m																																	ブーム長
ジブ長	24.0 m			30.0 m			36.0 m			42.0 m			48.0 m			54.0 m			60.0 m			66.0 m			72.0 m			78.0 m			84.0 m			ジブ長
ブーム角 / 作業半径	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	ブーム角 / 作業半径
14.4 m	200.0																																	14.4 m
15.0 m	193.2																																	15.0 m
16.0 m	181.9																																	16.0 m
17.0 m	175.5			166.8																														17.0 m
18.0 m	169.5			162.5			155.0																											18.0 m
20.0 m	156.5			153.6			147.1			139.6																								20.0 m
22.0 m	136.7			139.5			137.6			133.8			120.3																					22.0 m
24.0 m	120.9			123.0			124.7			123.2			117.2			101.5																		24.0 m
26.0 m	107.9	154.6		109.6			110.7			111.6			110.7			99.3			87.0															26.0 m
28.0 m	96.9	149.5		98.5	137.8		99.2			99.7			99.9			97.1			85.4			76.0												28.0 m
30.0 m	87.2	143.8		89.2	133.4		89.6			89.7			89.6			89.6			83.6			74.1			64.3									30.0 m
34.0 m		112.5		74.1	124.1		74.4	112.2		74.1	105.8		73.5			72.9			72.2			71.3			62.4			54.8			48.4			34.0 m
38.0 m			105.7		96.9	104.5	62.8	103.9		62.4	101.8		61.5	91.4		60.6			59.5			58.2			57.1			53.1			44.2			38.0 m
42.0 m			94.6		75.2	93.4		83.7	92.4	53.2	87.6		52.2	88.5		51.1	78.9		49.8	75.3		48.3			46.9			45.4			39.7			42.0 m
46.0 m						84.3		66.9	83.4	45.8	72.3	82.3	44.8	75.2		43.6	75.9		42.1	75.3		40.5	68.8		39.0			37.2			35.5			46.0 m
50.0 m									75.9		58.8	74.8	38.7	62.5	73.8	37.5	65.5		35.9	65.7		34.2	59.2		32.5	58.6		30.7	47.0		28.8			50.0 m
54.0 m									67.8			68.4		51.2	67.5	32.4	53.8	66.5	30.8	56.2		29.1	51.4		27.3	50.8		25.4	43.6		23.4	35.5		54.0 m
58.0 m												60.9		42.1	62.1	28.2	44.4	61.1	26.6	46.0	59.1	24.7	45.1		22.9	44.5		20.9	39.9		18.9	32.9		58.0 m
62.0 m															54.4		36.7	55.3	23.0	38.0	55.0	21.1	39.0	49.4	19.2	39.3		17.2	37.3		15.1	30.5		62.0 m
66.0 m																		48.8		31.4	48.7	18.0	32.0	43.6	16.1	32.6	43.0	14.0	32.9		11.9	28.5		66.0 m
70.0 m																		40.9		25.8	43.3	15.4	26.3	38.6	13.5	26.6	38.1	11.3	26.5	36.2	9.1	26.5		70.0 m
74.0 m																					37.0		21.5	34.4	11.2	21.6	33.9	9.0	21.3	33.8	6.7	20.9	26.7	74.0 m
78.0 m																								30.7		17.3	30.3	7.0	16.9	30.1	4.7	16.3	25.0	78.0 m
82.0 m																								25.2		13.6	27.1	5.4	13.2	27.0		12.4	23.5	82.0 m
86.0 m																											22.0		9.9	24.1		9.1	22.1	86.0 m
90.0 m																														18.6		6.2	20.5	90.0 m
94.0 m																														13.3			15.0	94.0 m
98.0 m																																	10.3	98.0 m

上表は、スーパーヘビーリフト用パレットウェイト位置が16mの場合である。
補ジブが装着された状態では、主ジブ吊りはできません。
上表の場合、補助シーブ吊りはできません。

「SL6000J　SHL － ラッフィングジブ定格総荷重表」
パレットウェイト＝１３０ton
（ダブルドラム仕様）

（単位 :t）

ブーム長	42.0 m																	
ジブ長	24.0 m			30.0 m			36.0 m			42.0 m			48.0 m			54.0 m		
ブーム角 / 作業半径	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°
15.4 m	190.6																	
16.0 m	187.1																	
17.0 m	181.8			172.1														
18.0 m	177.2			167.9														
20.0 m	158.2			158.5			150.3											
22.0 m	138.0			140.9			140.3			127.7			112.5					
24.0 m	121.9			124.1			125.8			122.6			109.3			94.1		
26.0 m	108.6			110.4			111.6			112.6			105.7			93.1		
28.0 m	97.5	153.0		99.1			99.9			100.4			100.8			90.6		
30.0 m	87.7	141.7		89.6	139.0		90.1			90.3			90.2			87.7		
34.0 m		122.6		74.3	122.2		74.6	118.6		74.4			73.8			73.3		
38.0 m		91.3	102.9		104.4		62.9	107.0		62.4	102.4		61.6	97.8		60.7		
42.0 m			92.1		81.3	90.9	53.4	89.4		53.2	93.7		52.2	93.6		51.1	84.5	
46.0 m						82.0		71.3	81.0	45.6	76.8		44.7	79.5		43.5	80.2	
50.0 m						74.7			73.7		62.2	72.6	38.5	66.1		37.3	68.8	
54.0 m									67.5		50.5	66.4		54.0	65.5	32.2	56.8	
58.0 m												61.1		44.3	60.2	27.8	46.6	59.2
62.0 m												55.4			55.6		38.5	54.6
66.0 m															51.4		31.5	50.6
70.0 m																		46.4
74.0 m																		35.7
78.0 m																		
82.0 m																		
86.0 m																		
90.0 m																		
94.0 m																		
98.0 m																		
102.0 m																		

42.0 m															ブーム長
60.0 m			66.0 m			72.0 m			78.0 m			84.0 m			ジブ長
86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	ブーム角 / 作業半径
															15.4 m
															16.0 m
															17.0 m
															18.0 m
															20.0 m
															22.0 m
															24.0 m
81.8															26.0 m
80.1			74.9												28.0 m
78.1			73.6			61.0									30.0 m
72.6			70.4			58.9			52.0			46.2			34.0 m
59.7			58.6			56.3			50.2			44.9			38.0 m
49.8			48.4			47.1			45.6			40.1			42.0 m
42.0	73.0		40.5	72.1		38.9			37.2			35.5			46.0 m
35.7	69.1		34.1	61.6		32.4	59.1		30.6			28.7			50.0 m
30.6	59.4		28.8	53.3		27.1	53.3		25.2	44.8		23.2	36.5		54.0 m
26.2	48.4		24.5	46.6		22.7	46.6		20.7	40.9		18.6	33.7		58.0 m
22.6	39.8	53.7	20.8	41.0	52.2	18.9	41.0		16.9	38.2		14.8	31.3		62.0 m
	32.8	49.7	17.6	33.6	46.9	15.7	34.2	46.3	13.7	34.8		11.5	30.0		66.0 m
	26.9	46.2	15.0	27.5	41.4	13.0	27.8	40.9	10.9	27.9	37.6	8.7	26.4		70.0 m
		41.8		22.4	36.8	10.7	22.5	36.3	8.5	22.3	36.2	6.3	22.0	28.7	74.0 m
		32.5		17.9	32.8		18.1	32.4	6.5	17.7	32.2		17.1	26.0	78.0 m
					29.0		14.2	28.9	4.9	13.7	28.8		13.0	24.4	82.0 m
								25.2		10.3	25.8		9.5	22.9	86.0 m
								18.8		7.3	21.3		6.5	21.6	90.0 m
											15.7			17.4	94.0 m
														12.3	98.0 m
														7.9	102.0 m

上表は、スーパーヘビーリフト用パレットウェイト位置が16mの場合である。
補ジブが装着された状態では、主ジブ吊りはできません。
上表の場合、補助シーブ吊りはできません。

「SL6000J SHL - ラッフィングジブ定格総荷重表」
パレットウェイト＝１３０ton
(ダブルドラム仕様)

(単位 :t)

ブーム長	48.0 m																	
ジブ長	24.0 m			30.0 m			36.0 m			42.0 m			48.0 m			54.0 m		
ブーム角 / 作業半径	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°
16.2 m	190.8																	
17.0 m	186.6			177.6														
18.0 m	181.8			172.7														
20.0 m	158.7			162.8			141.7											
22.0 m	138.4			141.4			135.2			119.4								
24.0 m	122.2			124.4			126.2			114.7			101.9			90.2		
26.0 m	108.9			110.7			111.9			109.7			98.5			88.0		
28.0 m	97.7	150.5		99.3			100.1			100.6			94.8			85.4		
30.0 m	87.9	139.4		89.7			90.2			90.4			90.4			82.7		
34.0 m		121.3		74.3	120.1		74.6	119.1		74.3			73.8			73.3		
38.0 m		99.8			106.1		62.8	105.1		62.3	104.0		61.5			60.6		
42.0 m			89.4		87.0		53.2	93.9		52.9	92.8		52.0	91.9		50.9	88.9	
46.0 m			80.8			79.6		75.6		45.4	81.3		44.4	82.8		43.2	81.8	
50.0 m						72.4		60.4	71.4		65.6	70.2	38.2	69.6		37.0	72.5	
54.0 m									65.4		53.3	64.2	32.9	56.7	63.3	31.8	59.7	
58.0 m									60.2			59.1		46.5	58.2	27.4	48.8	57.1
62.0 m												54.7		37.9	53.7		40.2	52.7
66.0 m															49.8		33.0	48.8
70.0 m															46.4			45.4
74.0 m																		41.2
78.0 m																		
82.0 m																		
86.0 m																		
90.0 m																		
94.0 m																		
98.0 m																		
102.0 m																		

48.0 m															ブーム長
60.0 m			66.0 m			72.0 m			78.0 m			84.0 m			ジブ長
86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	ブーム角 / 作業半径
															16.2 m
															17.0 m
															18.0 m
															20.0 m
															22.0 m
															24.0 m
77.4															26.0 m
75.7			67.3												28.0 m
73.7			66.0			58.4									30.0 m
69.5			62.9			56.3			49.7			44.1			34.0 m
59.6			58.7			53.8			47.9			42.8			38.0 m
49.6			48.4			47.1			45.6			41.3			42.0 m
41.8	76.8		40.4			38.8			37.1			35.4			46.0 m
35.4	72.8		33.9	65.8		32.2	61.7		30.4			28.5			50.0 m
30.2	62.5		28.6	56.7		26.8	56.0		24.9	46.0		22.9			54.0 m
25.8	50.8		24.1	49.3		22.3	48.8		20.4	42.7		18.3	34.7		58.0 m
22.2	41.6	51.7	20.4	43.1		18.6	42.8		16.5	39.1		14.4	32.2		62.0 m
	34.2	47.9	17.2	35.2	46.3	15.3	36.0		13.3	36.7		11.1	29.9		66.0 m
	28.1	44.5	14.5	28.8	43.0	12.6	29.1	42.1	10.5	29.4		8.3	27.0		70.0 m
	22.7	41.5		23.4	39.5	10.2	23.5	38.9	8.1	23.4	36.7	5.9	23.2		74.0 m
		37.0		18.7	35.1		18.8	34.6	6.0	18.5	34.5		18.0	27.0	78.0 m
		28.1			31.3		14.8	30.9		14.3	30.8		13.7	25.3	82.0 m
					25.2			27.6		10.8	27.5		10.0	23.8	86.0 m
								21.8		7.7	24.4		6.8	22.4	90.0 m
											18.2			20.1	94.0 m
											12.9			14.5	98.0 m
														9.7	102.0 m

上表は、スーパーヘビーリフト用パレットウェイト位置が16mの場合である。
補ジブが装着された状態では、主ジブ吊りはできません。
上表の場合、補助シーブ吊りはできません。

「SL6000J　SHL － ラッフィングジブ定格総荷重表」
パレットウェイト＝１３０ton
(ダブルドラム仕様)

(単位 :t)

ブーム長	54.0 m														
ジブ長	24.0 m			30.0 m			36.0 m			42.0 m			48.0 m		
ブーム角 / 作業半径	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°
17.0 m	191.0														
18.0 m	179.8			155.4											
20.0 m	157.6			146.9			130.5								
22.0 m	137.7			138.1			124.3			110.4					
24.0 m	121.6			123.8			117.9			105.9			94.7		
26.0 m	108.4			110.1			111.3			101.2			91.4		
28.0 m	97.3			98.8			99.6			96.3			87.8		
30.0 m	87.6	136.7		89.3			89.7			89.9			84.1		
34.0 m		118.9		73.9	117.7		74.2			73.9			73.4		
38.0 m		105.1			104.0		62.3	103.0		61.9	101.8		61.1		
42.0 m			86.4		92.3		52.9	92.0		52.5	90.9		51.5	89.9	
46.0 m			78.0		72.3	76.7		79.7		44.9	81.9		44.0	81.0	
50.0 m						69.8		63.9	68.8		68.8		37.8	72.9	
54.0 m						64.0			63.0		56.0	61.8	32.5	59.2	
58.0 m									58.0		45.2	56.8		48.6	55.8
62.0 m												52.5		39.8	51.5
66.0 m												48.7			47.8
70.0 m															44.5
74.0 m															
78.0 m															
82.0 m															
86.0 m															
90.0 m															
94.0 m															
98.0 m															
102.0 m															
106.0 m															

ブーム長	54.0 m																	
ジブ長	54.0 m			60.0 m			66.0 m			72.0 m			78.0 m			84.0 m		
ブーム角 / 作業半径	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°
17.0 m																		
18.0 m																		
20.0 m																		
22.0 m																		
24.0 m																		
26.0 m	80.7																	
28.0 m	78.2			70.8			63.1											
30.0 m	75.6			68.9			61.8			55.1								
34.0 m	69.9			64.6			58.7			52.9			46.9			42.0		
38.0 m	60.2			59.2			55.2			50.3			45.1			40.6		
42.0 m	50.5			49.2			48.2			46.9			42.9			39.0		
46.0 m	42.8	79.9		41.3	77.6		40.1			38.6			36.9			35.2		
50.0 m	36.5	72.5		35.0	71.6		33.6	67.1		31.9			30.1			28.3		
54.0 m	31.4	62.3		29.8	65.3		28.2	59.6		26.5	58.1		24.6	47.2		22.6		
58.0 m	27.0	50.9		25.4	52.9		23.7	51.7		22.0	51.1		20.0	43.8		18.0	35.6	
62.0 m		41.9	50.5	21.7	43.3		20.0	45.1		18.2	44.7		16.1	40.1		14.0	33.0	
66.0 m		34.4	46.7	18.5	35.6	45.8	16.8	36.8		14.9	37.7		12.9	37.5		10.7	30.7	
70.0 m			43.4		29.2	42.5	14.0	30.0	40.9	12.1	30.4		10.0	30.8		7.9	28.6	
74.0 m			40.5		23.7	39.6		24.4	38.1	9.7	24.5	37.2	7.6	24.5	36.1	5.4	24.4	
78.0 m			35.8			37.0		19.5	35.5		19.6	34.6	5.5	19.3	33.5		18.9	29.1
82.0 m						32.3			33.2		15.4	32.3		15.0	31.2		14.3	26.3
86.0 m									28.7		11.7	30.0		11.2	29.2		10.5	24.7
90.0 m									21.4			24.8		8.0	26.3		7.2	23.2
94.0 m												18.5			20.9			21.9
98.0 m															15.2			16.9
102.0 m															10.1			11.7
106.0 m																		7.2

上表は、スーパーヘビーリフト用パレットウェイト位置が16mの場合である。
補ジブが装着された状態では、主ジブ吊りはできません。
上表の場合、補助シーブ吊りはできません。

「SL6000J SHL － ラッフィングジブ定格総荷重表」
パレットウェイト＝１３０ton
（ダブルドラム仕様）

（単位 :t）

ブーム長	60.0 m																	
ジブ長	24.0 m			30.0 m			36.0 m			42.0 m			48.0 m			54.0 m		
ブーム角 / 作業半径	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°
17.8 m	162.3																	
18.0 m	161.4			143.5														
20.0 m	150.8			136.1			121.3											
22.0 m	135.6			125.6			115.9			103.2								
24.0 m	120.0			120.6			110.1			99.1			88.6					
26.0 m	107.1			108.7			104.2			94.8			85.5			76.5		
28.0 m	96.2			97.6			98.3			90.4			82.2			74.2		
30.0 m	86.8			88.2			88.6			86.0			78.9			71.7		
34.0 m		116.7		73.1	115.5		73.3			73.0			72.0			66.4		
38.0 m		103.1			101.9		61.6	100.9		61.1			60.3			59.4		
42.0 m		86.5			91.1		52.2	90.1		51.8	89.0		50.8	88.0		49.8		
46.0 m			75.3		76.5			81.3		44.3	80.2		43.3	79.2		42.1	78.2	
50.0 m			68.6			67.3		66.9			71.4		37.2	71.9		35.9	70.9	
54.0 m						61.6			60.6		58.2		31.9	61.3		30.8	64.4	
58.0 m						56.8			55.8		47.4	54.6		50.3		26.4	52.6	
62.0 m									51.6			50.4		41.4	49.4		43.3	48.3
66.0 m												46.8			45.8		35.7	44.7
70.0 m															42.6		29.1	41.6
74.0 m															39.8			38.7
78.0 m																		36.2
82.0 m																		
86.0 m																		
90.0 m																		
94.0 m																		
98.0 m																		
102.0 m																		
106.0 m																		

60.0 m															ブーム長
60.0 m			66.0 m			72.0 m			78.0 m			84.0 m			ジブ長
86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	ブーム角 / 作業半径
															17.8 m
															18.0 m
															20.0 m
															22.0 m
															24.0 m
															26.0 m
66.5															28.0 m
64.8			58.2												30.0 m
60.8			55.3			49.4			44.5			40.0			34.0 m
56.6			52.1			47.0			42.7			38.6			38.0 m
48.5			47.8			44.3			40.7			37.1			42.0 m
40.7			39.7			38.2			36.5			34.8			46.0 m
34.4	70.0		33.1	63.5		31.5			29.7			27.9			50.0 m
29.2	63.8		27.8	61.9		26.1	54.5		24.2			22.2			54.0 m
24.8	54.6		23.3	53.6		21.5	53.1		19.6	45.0		17.5	36.7		58.0 m
21.1	44.7		19.5	46.7		17.7	46.8		15.7	41.1		13.6	33.9		62.0 m
17.9	36.7	43.7	16.3	38.2		14.4	39.2		12.4	38.4		10.3	31.5		66.0 m
	30.2	40.6	13.5	31.1	39.0	11.6	31.7		9.6	32.1		7.4	29.3		70.0 m
	24.6	37.8		25.3	36.2	9.2	25.5	35.3	7.1	25.5		4.9	25.5		74.0 m
		35.3		20.3	33.7	7.1	20.4	32.8	5.0	20.1	31.7		19.7		78.0 m
		33.0		15.9	31.5		16.0	30.6		15.6	29.5		15.0	25.7	82.0 m
		27.7			29.5		12.2	28.6		11.7	27.5		11.0	24.1	86.0 m
					24.7			26.8		8.4	25.7		7.5	24.8	90.0 m
								21.2			23.6			23.2	94.0 m
								15.2			17.5			19.3	98.0 m
											12.2			13.6	102.0 m
														8.8	106.0 m

上表は、スーパーヘビーリフト用パレットウェイト位置が16mの場合である。
補ジブが装着された状態では、主ジブ吊りはできません。
上表の場合、補助シーブ吊りはできません。

「SL6000J SHL - ラッフィングジブ定格総荷重表」
パレットウェイト＝１３０ton
（ダブルドラム仕様）

（単位 :t）

ブーム長	66.0 m																																	ブーム長
ジブ長	24.0 m			30.0 m			36.0 m			42.0 m			48.0 m			54.0 m			60.0 m			66.0 m			72.0 m			78.0 m			84.0 m			ジブ長
ブーム角 / 作業半径	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	ブーム角 / 作業半径
18.5 m	144.7																																	18.5 m
20.0 m	137.9			123.0			114.8																											20.0 m
22.0 m	128.7			116.1			109.8			95.3																								22.0 m
24.0 m	117.1			109.2			104.5			91.5			82.3																					24.0 m
26.0 m	104.8			102.6			99.2			87.5			79.4			71.3																		26.0 m
28.0 m	94.3			95.5			93.9			83.3			76.3			68.1			62.2															28.0 m
30.0 m	85.2			86.4			86.7			79.2			73.1			66.6			60.4			55.1												30.0 m
34.0 m		114.0		71.7			71.8			71.4			66.7			61.6			56.6			52.2			46.4			41.9						34.0 m
38.0 m		100.7		59.9	99.5		60.4	98.5		59.9			59.0			56.6			52.5			49.0			44.0			40.1			35.9			38.0 m
42.0 m		90.1			88.9		51.3	87.9		50.8	86.8		49.8			48.7			47.4			45.7			41.4			38.1			34.4			42.0 m
46.0 m					79.6			79.3		43.4	78.2		42.4	77.2		41.2	76.1		39.8			39.0			37.5			35.8			32.7			46.0 m
50.0 m			65.6			64.3		69.1			71.0		36.3	70.1		35.1	69.0		33.6	67.2		32.5			30.9			29.1			27.3			50.0 m
54.0 m			60.2			58.9		55.9	57.8		59.9		31.2	62.7		30.0	63.0		28.4	62.0		27.2	59.1		25.5	51.6		23.6			21.7			54.0 m
58.0 m						54.2			53.2		49.1	52.0		51.6		25.7	53.7		24.1	55.6		22.7	55.4		21.0	50.3		19.0	45.1		17.0			58.0 m
62.0 m									49.2			48.0		42.6	46.9		44.3		20.5	45.6		18.9	48.5		17.2	48.3		15.2	42.9		13.1	34.8		62.0 m
66.0 m									45.7			44.5		34.8	43.5		36.6	42.4	17.3	37.5		15.7	39.4		13.9	40.5		11.9	39.3		9.8	32.3		66.0 m
70.0 m												41.4			40.4		30.0	39.3		30.9	38.3	12.9	32.1		11.1	32.7		9.1	33.1		6.9	30.1		70.0 m
74.0 m															37.7			36.6		25.2	35.7		26.1	34.1	8.7	26.3		6.6	26.3			26.4		74.0 m
78.0 m																		34.2		20.2	33.3		21.0	31.7	6.6	21.0	30.8		20.8			20.5		78.0 m
82.0 m																		32.1			31.1		16.5	29.6		16.5	28.7		16.1	27.5		15.5		82.0 m
86.0 m																					29.2			27.6		12.6	26.7		12.1	25.6		11.4	24.7	86.0 m
90.0 m																								25.9		9.1	25.0		8.7	23.9		7.9	23.0	90.0 m
94.0 m																								20.8			23.4			22.3			21.4	94.0 m
98.0 m																											17.7			19.8			20.0	98.0 m
102.0 m																														13.9			15.3	102.0 m
106.0 m																														8.9			10.0	106.0 m

上表は、スーパーヘビーリフト用パレットウェイト位置が16mの場合である。
補ジブが装着された状態では、主ジブ吊りはできません。
上表の場合、補助シーブ吊りはできません。

「SL6000J SHL － ラッフィングジブ定格総荷重表」
パレットウェイト＝１３０ton
（ダブルドラム仕様）

ブーム長	72.0 m																																	ブーム長
ジブ長	24.0 m			30.0 m			36.0 m			42.0 m			48.0 m			54.0 m			60.0 m			66.0 m			72.0 m			78.0 m			84.0 m			ジブ長
ブーム角 / 作業半径	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	ブーム角 / 作業半径
19.2 m	130.3																																	19.2 m
20.0 m	127.2			113.7																														20.0 m
22.0 m	119.3			107.8			98.0																											22.0 m
24.0 m	110.7			101.8			93.4			84.5			76.5																					24.0 m
26.0 m	101.2			95.8			88.7			80.9			73.9			66.6																		26.0 m
28.0 m	91.3			90.2			84.0			77.3			71.1			64.6			58.3															28.0 m
30.0 m	82.7			83.7			79.5			73.6			68.2			62.4			56.6			51.2												30.0 m
34.0 m		111.2		69.7			69.7			66.6			62.4			57.8			53.1			48.5			43.6			39.5						34.0 m
38.0 m		98.2		58.5	97.0		58.8			58.1			56.9			53.2			49.4			45.6			41.3			37.8			33.8			38.0 m
42.0 m		87.9			86.6		49.9	85.6		49.4	84.4		48.3			47.2			45.7			42.5			38.9			35.9			32.4			42.0 m
46.0 m					78.2			77.2		42.2	76.0		41.2	75.0		39.9			38.5			38.0			36.5			33.9			30.8			46.0 m
50.0 m			62.5		65.2			70.2		36.1	69.0		35.3	68.1		34.0	67.0		32.5	63.1		31.7			30.1			28.3			26.5			50.0 m
54.0 m			57.3			56.0		57.4			60.6		30.3	62.2		29.0	61.1		27.5	60.2		26.4	54.9		24.8			22.9			21.0			54.0 m
58.0 m						51.5			50.4		50.0			52.1		24.8	53.9		23.3	55.2		22.0	51.3		20.3	47.4		18.4	42.7		16.4			58.0 m
62.0 m						47.7			46.6		40.9	45.4		43.2			44.7		19.7	45.8		18.3	49.3		16.5	45.8		14.5	41.8		12.5	35.8		62.0 m
66.0 m									43.3			42.1		35.6	41.0		37.1		16.5	37.8		15.1	40.2		13.3	41.2		11.3	40.4		9.2	33.2		66.0 m
70.0 m												39.1			38.1		30.6	37.0		31.2		12.3	32.8		10.5	33.3		8.5	33.8		6.4	30.8		70.0 m
74.0 m												36.5			35.5		24.7	34.4		25.6	33.4		26.6		8.1	26.9		6.0	26.9			27.0		74.0 m
78.0 m															33.2			32.1		20.7	31.1		21.5	29.5	6.0	21.5	28.6		21.3			21.0		78.0 m
82.0 m																		30.1			29.1		17.0	27.5		16.9	26.6		16.5	25.5		16.0		82.0 m
86.0 m																		28.2			27.2			25.7		13.0	24.8		12.4	23.6		11.7	22.7	86.0 m
90.0 m																					25.5			24.0		9.4	23.1		8.9	22.0		8.1	21.1	90.0 m
94.0 m																								22.5			21.6			20.5			19.6	94.0 m
98.0 m																											19.8			19.1			18.2	98.0 m
102.0 m																											13.7			15.6			17.0	102.0 m
106.0 m																														10.2			11.5	106.0 m

上表は、スーパーヘビーリフト用パレットウェイト位置が16mの場合である。
補ジブが装着された状態では、主ジブ吊りはできません。
上表の場合、補助シーブ吊りはできません。

「SL6000J SHL - ラッフィングジブ定格総荷重表」
パレットウェイト＝１３０ton
（ダブルドラム仕様）

（単位 :t）

ブーム長	78.0 m																																	ブーム長
ジブ長	24.0 m			30.0 m			36.0 m			42.0 m			48.0 m			54.0 m			60.0 m			66.0 m			72.0 m			78.0 m			84.0 m			ジブ長
ブーム角 / 作業半径	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	ブーム角 / 作業半径
20.6 m				102.8																														20.6 m
22.0 m				99.2			91.2																											22.0 m
24.0 m				93.8			87.0			77.9																								24.0 m
26.0 m				88.5			82.7			74.7			68.1																					26.0 m
28.0 m				83.4			77.8			71.3			65.5			59.4			54.3															28.0 m
30.0 m				78.6			74.3			68.0			62.9			57.4			52.7			47.7												30.0 m
34.0 m				67.0			66.6			61.6			57.6			53.1			49.4			45.1			40.7			37.0						34.0 m
38.0 m				56.4	94.5		56.5			55.6			52.5			48.9			45.9			42.4			38.5			35.3			31.6			38.0 m
42.0 m					84.4		48.2	83.3		47.5			46.4			44.8			42.4			39.5			36.2			33.5			30.2			42.0 m
46.0 m					74.1			75.1		40.7	73.7		39.6	72.5		38.4			36.9			36.7			33.9			31.6			28.6			46.0 m
50.0 m					64.2			66.0		34.9	66.4		33.9	65.8		32.7	63.7		31.1			30.6			29.0			27.3			25.5			50.0 m
54.0 m								57.7			59.0		29.1	59.1		27.9	58.5		26.3	55.9		25.5	51.3		23.8			22.0			20.1			54.0 m
58.0 m						48.9		47.1			50.1			51.7		23.8	53.0		22.2	52.1		21.2	49.7		19.5	44.7		17.6			15.6			58.0 m
62.0 m						45.2			44.1		41.5	42.8		43.2		20.3	44.3		18.8	45.1		17.5	47.4		15.8	43.1		13.8	39.5		11.8	34.9		62.0 m
66.0 m									40.9			39.7		35.9	38.6		37.0		15.7	37.6		14.3	40.4		12.6	41.3		10.6	38.2		8.6	34.2		66.0 m
70.0 m									38.1			36.9			35.9		30.7	34.7		31.2		11.6	33.1		9.8	33.6		7.8	34.0		5.8	31.6		70.0 m
74.0 m												34.4			33.4		25.2	32.3		25.7	31.2		26.9		7.4	27.2		5.4	27.2			27.2		74.0 m
78.0 m															31.2			30.1		20.9	29.1		21.7	27.4	5.3	21.8			21.5			21.2		78.0 m
82.0 m															29.2			28.1			27.1		17.3	25.5		17.2	24.6		16.7			16.2		82.0 m
86.0 m																		26.4			25.4		13.2	23.8		13.2	22.8		12.6	21.7		11.9		86.0 m
90.0 m																					23.8			22.2		9.7	21.3		9.1	20.1		8.2	18.5	90.0 m
94.0 m																					21.6			20.7			19.8			18.7			18.5	94.0 m
98.0 m																								19.2			18.5			17.4			17.8	98.0 m
102.0 m																											15.5			16.2			16.5	102.0 m
106.0 m																											9.9			11.8			13.3	106.0 m
110.0 m																																	8.0	110.0 m

上表は、スーパーヘビーリフト用パレットウェイト位置が16mの場合である。
補ジブが装着された状態では、主ジブ吊りはできません。
上表の場合、補助シーブ吊りはできません。

「SL6000J SHL − ラッフィングジブ定格総荷重表」
パレットウェイト＝１３０ton
(ダブルドラム仕様)

(単位 :t)

ブーム長	84.0 m																																	ブーム長
ジブ長	24.0 m			30.0 m			36.0 m			42.0 m			48.0 m			54.0 m			60.0 m			66.0 m			72.0 m			78.0 m			84.0 m			ジブ長
ブーム角 / 作業半径	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	86°	76°	66°	ブーム角 / 作業半径
21.4 m				92.8																														21.4 m
22.0 m				90.8			85.4																											22.0 m
24.0 m				83.7			81.7			75.6																								24.0 m
26.0 m				77.4			77.4			72.6			63.4																					26.0 m
28.0 m				71.7			72.0			69.5			61.1			55.5																		28.0 m
30.0 m				66.6			67.0			65.9			58.7			53.7			48.8															30.0 m
34.0 m				57.6			58.5			58.7			53.9			49.9			45.8			40.9			38.2			34.0						34.0 m
38.0 m				49.6			51.3			51.7			49.3			46.0			42.7			38.4			36.2			32.5						38.0 m
42.0 m					73.6		44.9	73.8		45.1			44.0			42.3			39.5			35.9			34.1			30.8						42.0 m
46.0 m					63.6			64.1		38.7	63.8		37.6			36.3			34.9			33.4			31.9			29.0						46.0 m
50.0 m					55.1			56.1		33.2	56.1		32.2	55.6		31.0	55.4		29.5			29.3			27.7			26.0						50.0 m
54.0 m					47.2			49.2			49.7		27.7	49.4		26.4	49.2		24.9	48.8		24.4			22.7			20.9						54.0 m
58.0 m								43.1			44.1			44.1		22.5	44.0		21.0	43.6		20.2	45.2		18.5	42.0		16.6						58.0 m
62.0 m											39.1			39.4		19.1	39.5		17.7	39.2		16.6	43.2		14.9	40.5		12.9	36.3					62.0 m
66.0 m														35.3			35.5		14.7	35.3		13.5	39.9		11.8	39.1		9.8	35.3					66.0 m
70.0 m														29.4			30.3			30.5		10.8	32.8		9.1	33.2		7.1	33.4					70.0 m
74.0 m																	25.1			25.3		8.4	26.9		6.7	27.0			26.9					74.0 m
78.0 m																				20.7			21.8			21.7			21.4					78.0 m
82.0 m																				16.5			17.3			17.1			16.7					82.0 m
86.0 m																							13.4			13.2			12.6					86.0 m
90.0 m																										9.7			9.1					90.0 m

上表は、スーパーヘビーリフト用パレットウェイト位置が16mの場合である。
補ジブが装着された状態では、主ジブ吊りはできません。
上表の場合、補助シーブ吊りはできません。